

贵德县黄河北岸农村牧区饮水巩固提升项目（一期）

信息公示

一、项目名称

贵德县黄河北岸农村牧区饮水巩固提升项目（一期）

二、项目立项

1. 初步设计批复文号：南水[2017]150号
2. 批复投资：总投资为464.83万元
3. 项目法人：贵德县国有资产投资有限公司
4. 建设单位：贵德县水利工程建设局

三、项目概况

1、建设地点

工程涉及尕让乡的洛乙海村、关加村、大磨村、东果堂村、者麻昂村、亦什扎村、亦扎石村、俄加村、业隆村、千户村、扎力毛11个行政村，河阴镇红柳滩村，拉西瓦镇曲乃亥村、仍果村贵德县尕让乡、河阴镇、拉西瓦镇，涉及尕让乡的洛乙海村、关加村、大磨村、东果堂村、者麻昂村、亦什扎村、亦扎石村、俄加村、业隆村、千户村、扎力毛11个行政村，河阴镇红柳滩村，拉西瓦镇曲乃亥村、仍果村。

2、建设规模及建设任务

工程为V型集中式供水工程，按入户供水设计。建筑级别为5级，地震基本烈度为VII度。洛乙海村：维修截水廊道1座，新建50T蓄水池2座，各类阀门井44座，入户阀门井167座；更换干管 $\Phi 63 \sim \Phi 90\text{mm}$ PE管长2.122km(0.8Mpa~1.25Mpa)，支管、配水管 $\Phi 40\text{PE}$ 管长8.859km，入户管 $\Phi 32\text{PE}$ 管长1.67km，管材压力均为1.6Mpa，配备水表167个。关加村：维修截水廊道1座，新建50T蓄水池1座，减压井7座，各类阀门井33座，入户阀门井85座；更换干管 $\Phi 63 \sim \Phi 32\text{mm}$ PE管长4.182km，支管、配水管

Φ40PE 管长 2.058km, (6.61) 入户管 Φ32PE 管长 4.552km, (0.85) 管材压力均为 1.6Mpa, 配备水表 85 个; 引水口防洪墙 15m, 管道防护 50m。

大磨村: 配备水表 235 个; 蓄水池防盗井盖 3 座, 引水口防洪墙 15m, 管道防洪墙 45m, 管道保温 30m。东果堂村: 更换干管 Φ63PE 管长 0.2km(1.25Mpa), 配备水表 122 个, 管道保温 30m, 蓄水池防盗井盖 2 座。

者麻昂村: 维修截水廊道 1 座(更换反滤料), 新建 30T 蓄水池 3 座, 更换干管 Φ63PE 管长 0.5km(1.25Mpa), 配备水表 75 个, 管道保温 20m。亦什扎村: 维修截水廊道 2 座(更换反滤料), 更换干管 Φ75PE 管长 0.2km(1.0Mpa), Φ75PE 管长 0.3 km(1.25Mpa), 配备水表 450 个, 管道防洪墙 30m, 引水口防洪墙 50m, 蓄水池防盗井盖 6 座。亦扎石村: 更换干管 Φ63PE 管长 0.5km(1.25Mpa), 配备水表 162 个, 各类阀门井 2 座。俄加村: 配备水表 80 个。业隆村: 配备水表 98 个。千户村: 更换干管 Φ90PE 管长 0.5km(0.6Mpa), 配备水表 190 个, 管道保温 20m。扎力毛村: 维修截水廊道 1 座(更换反滤料), 配备水表 127 个, 管道防护 15m, 管道保温 500m。

河阴镇红柳滩村: 配备水表 142 个。拉西瓦镇曲乃亥村: 配备水表 340 个。仍果村: 配备水表 100 个。

3、工程效益

工程实施后可解决洛乙海村 167 户 667 人、关加村 85 户 326 人、大磨村 100 户 296 人、东果堂村 59 户 174 人、者麻昂村 27 户 81 人、亦什扎村 171 户 508 人、亦扎石村 54 户 161 人、俄加村 14 户 64 人、业隆村 45 户 133 人、千户村 81 户 239 人、扎力毛村 54 户 158 人, 河阴镇红柳滩村 54 户 192 人, 拉西瓦镇曲乃亥村 148 户 421 人、仍果村 20 户 54 人的饮水问题。

四、计划工期

自 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 9 月 30 日, 总工期 115 天。

五、项目环境影响评价

工程建设中弃土弃渣运至附近沟道，合理弃土，不压占草场，运用土方基本上就地利用，砂石料用量较小，没有长距离搬运，无任何拆迁和大量的永久性占地，因此不会造成新的水土流失，不会对环境造成不良影响。

六、项目招投标及合同履行信息

2017年5月11日上午9点00分，在海南州水利水电工程招标咨询中心会议室进行评标工作。整个招标过程，由海南水利水电招标办公室、贵德县国有资产投资有限公司和贵德县水利局的共同监督下，按照招标文件的规定执行。招标（含资格预审）公告在青海水利信息网公示。2017年6月14日，贵德县国有资产投资有限公司与各参建方签订了各项管理合同、廉政合同及安全责任书。以明确各方的责任、权力和义务，规范各参建方主体责任和行为。

七、项目参建单位信息

招标代理机构：海南州水利水电工程招标咨询中心

设计单位：青海正鑫水利水电设计有限公司

监理单位：西宁中冠工程监理咨询有限公司

施工单位：青海禹辰水利水电有限公司

检测单位：青海省水利水电科技发展有限公司

质量监督单位：贵德县水利工程质量监督站

(一) 从业单位信息

参建单位	单位名称	资质信息	代表工程业绩	信用评价	良好行为记录	不良行为记录	违法信息记录	行政处理信息	欠薪社保信息
设计单位	青海正鑫水利水电设计有限公司	水利行业专业丙级	海南州贵德县拉西瓦镇曲卜藏村渠道改造工程	/	/	无	无	无	无
监理单位	水利工程建设监理丙级	贵德县2013年小型农田水利专项工程	水利工程建设监理丙级	/	/	无	无	无	无
检测单位	青海省水利水电科技发展有限公司	岩土工程甲级, 混凝土工程甲级	贵德县2010年小型农田水利重点县工程; 河东三村人饮、东河灌区渠系配套工程, 常牧人饮等.	/	/	无	无	无	无
施工单位	青海禹辰水利水电有限公司	水利水电工程施工总承包叁级	贵德县2014年小型农田水利重点县项目	/	/	无	无	无	无

(二) 从业人员信息

参建单位	单位名称	岗位职责	姓名	职称	执业或职业资格证明		良好行为记录	不良行为记录	违法信息记录	行政处理信息
					证书名称	证号				
设计单位	青海正鑫水电设计有限公司	项目设计代表	梁煜伟	助理工程师	职称	963030503376	/	无	无	无
监理单位	西宁中冠工程监理咨询有限公司	总监理工程师	康亮	高级工程师	岗位证	JLZ2009080003	/	无	无	无
		监理工程师	侯海龙	工程师	资格证	JLG2013080140	/	无	无	无
		监理员	李耀文	工程师	资格证	QHSJY20160078	/			
检测单位	青海省水利水电科技发展有限公司	项目负责人	杜宏庆	工程师	资格证	JCY2012630016	/	无	无	无
		质量检测员	李斌	/	合格证	SGL20166300792	/	无	无	无
		质量检测员	李文博	/	合格证	SGL20166300718	/	无	无	无
施工单位	青海禹辰水利水电有限公司	项目经理	鲁延	工程师	二级建造师证	0003629	/	无	无	无
		技术负责	钟守道	高级工程师	安全考核证	青水安A(2016)00074	/	无	无	无
		安全员	陈双喜	/	安全考核证	青水安C(2015)00088	/	无	无	无
		施工员	陈军磊	/	岗位证	SGL20176300034	/	无	无	无
		财务负责人	廖振燕	/	岗位证	632622196910070022	/	无	无	无
		质检员	都艳	助理工程师	岗位证	SGL20130807796	/	无	无	无